

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		VII piętro			
1	KNR 0-14 d.1 2012-03	Demontaż stropów podwieszanych z płyt g-k 220,62	m ² m ²	 220,62	
				RAZEM	220,62
2	TZKNBK I d.1 0807-01	Ręczne przenoszenie płyt g-k w jednym poziomie na odl.do 10 m 220,62*0,015	m ³ m ³	 3,31	
				RAZEM	3,31
3	TZKNBK I d.1 0807-05 analogia	Ręczne przenoszenie płyt g-k ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 10 90	szt szt	 90,00	
				RAZEM	90,00
4	KNR-W 2-02 d.1 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60cm Armstrong A1-S1 / 665szt płyt ; 194,4m kątownika przyściennego/ 220,62	m ² m ²	 220,62	
				RAZEM	220,62
5	TZKNBK I d.1 0807-01	Ręczne przenoszenie płyt g-k w jednym poziomie na odl.do 10 m 220,62*0,015	m ³ m ³	 3,31	
				RAZEM	3,31
6	TZKNBK I d.1 0807-04 analogia	Ręczne przenoszenie płyt o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 22 3,8	m ³ m ³	 3,80	
				RAZEM	3,80
7	d.1 kalk. własna	Roboty zabezpieczające i porządkowe przed i po robotach 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3,31	m ³ m ³	 3,31	
				RAZEM	3,31
9	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 3,31	m ³ m ³	 3,31	
				RAZEM	3,31