

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont sufitu podwieszanego w sali poczekalni dworca autobusowego na Dworcu Zachodnim w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : AL. Jerozolimskie 144 dz. nr ew. 39/1
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
ADRES INWESTORA : AL. JEROZOLIMSKIE 144, 02-305 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacj. wykonano na podstawie :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz 172)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz .U.Nr 130 poz.1389)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztyorys					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 530	m ² m ²	530.00	530.00
2	KNR AT-26 d.1 0103-02 analogia	Zabezpieczenie ścian i drzwi (54.5*2+10*2+5.58*2)*4	m ² m ²	560.64	560.64
3	KNR 2-02 d.1 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m 530	m ² m ²	530.00	530.00
4	KNR 4-01 d.1 0429-05 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli aluminiowych 530	m ² m ²	530.00	530.00
5	KNR 4-03 d.1 1133-06	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych Demontażu istniejących urządzeń zamontowanych do sufitu podwieszanego, w tym: - oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm - ok. 38 szt. - oprawy oświetlenia awaryjnego - ok. 6 szt. - głośniki DSO - ok. 7 szt. - czujki ppoż. - ok. 18 szt. - kamery - ok. 2 szt. - elementy nieużytkowane (kratki po nagłośnieniu) - ok. 20 szt. 91	szt. szt.	91.00	91.00
6	d.1 kalk. własna	Demontaż okablowania - przyjęto 1m kabla na 1m2 powierzchni poz.4	m ² m ²	530.00	530.00
7	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie zdemontowanych instalacji (przyjęto 15% ceny demontażu) 1	kpl kpl	1.00	1.00
8	d.1 kalk. własna	Wymiana zniszczonych elementów instalacji, przyjęto wymianę: - oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm - ok. 6 szt. - oprawy oświetlenia awaryjnego - ok. 1 szt. - głośniki DSO - ok. 1 szt. - czujki ppoż. - ok. 3 szt. - kamery - ok. 0 szt. 1 oprawy LED 150zł/szt, oprawy ośw. awaryjnego 100zł/szt, głośniki 60 zł/szt, czujka ppoż. 200zł/szt	kpl kpl	1.00	1.00
9	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie przestrzeni sufitowej 1	kpl kpl	1.00	1.00
10	KNR 0-25 d.1 0112-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni A - renowacja konstrukcji i podkonstrukcji stalowej (przyjęto 10% powierzchni) poz.4*0.1	m ² m ²	53.00	53.00
2					
ROBOTY MONTAŻOWE					
11	KNR-W 2-02 d.2 1521-01 analogia	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, malowanie gładkie - Renowacja konstrukcji i podkonstrukcji stalowej/ gruntowanie podłoża stalowych metodą natrysku (przyjęto 10% powierzchni) poz.10	m ² m ²	53.00	53.00
12	KNR-W 2-02 d.2 1521-01 analogia	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, malowanie gładkie - Renowacja konstrukcji i podkonstrukcji stalowej/ malowanie (przyjęto 10% powierzchni) poz.10	m ² m ²	53.00	53.00
13	KNR 2-02 d.2 1217-05 analogia	Obramienia z kątownika - montaż kątowników na ścianach 110	m m	110.00	110.00
14	KNR 2-02 d.2 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal.na stropach - montaż zawiesi, trawerszyn oraz podkonstrukcji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m ²	530.00	
				RAZEM	530.00
15	KNNR 5 d.2 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka kablowe (przyjęto 0.25m na m2 pomieszczenia) poz.4*0.25	m		
			m	132.50	
				RAZEM	132.50
16	KNNR 5 d.2 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - wykonanie okablowania (przyjęto 1m kabla na 1m2 powierzchni) poz.4	m		
			m	530.00	
				RAZEM	530.00
17	KNR-W 2-02 d.2 2007-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - montaż paneli aluminiowych poz.4	m ²		
			m ²	530.00	
				RAZEM	530.00
18	KNNR 7 d.2 0209-01	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 1 kg - wykonanie zawiesi dla instalacji (przyjęto 0.65kg masy zawiesia na element instalacji) poz.5*(0.65/1000)	t		
			t	0.06	
				RAZEM	0.06
19	KNNR 5 d.2 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact - montaż zdemontowanych instalacji poz.5	szt		
			szt	91.00	
				RAZEM	91.00
3		WYMIANA OKŁADZINY ŚCIANY			
20	KNR 0-18 d.3 2612-01 analogia	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach - demontaż istniejącej okładziny - przyjęto wsp. 0.5 dla demontażu 5.58*1.68	m ²		
			m ²	9.37	
				RAZEM	9.37
21	KNR 0-18 d.3 2612-01 analogia	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach - montaż nowej podkonstrukcji pod panele aluminiowe poz.20	m ²		
			m ²	9.37	
				RAZEM	9.37
22	KNR 2-02 d.3 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - montaż płyt aluminiowych 5.58*1.68	m ²		
			m ²	9.37	
				RAZEM	9.37
4		PRACE POMOCNICZE			
23	KNR 4-04 d.4 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km - przyjęto 5kg/m2 (poz.4+poz.20)*(5/1000)	t		
			t	2.70	
				RAZEM	2.70
24	KNR 4-04 d.4 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 poz.23	t		
			t	2.70	
				RAZEM	2.70
25	KNR-W 4-01 d.4 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 530	m ²		
			m ²	530.00	
				RAZEM	530.00