



POLONUS

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna

Warszawa, dnia 31.08.2016 r.

Postępowanie nr: POLONUS/AA/14/2016

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynku biurowo – hotelowym i w budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia położonych w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144”. Zapytania do SWZ - Dokumentacja projektowa.

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Dot. Przedmiaru poz. 12: demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 - co z ewentualnymi pracami budowlanymi polegającymi na naprawie ewentualnych ubytków, malowanie ścian itp. ?

Odpowiedź:

Prace budowlane polegające na naprawach ubytków po rozbiórce, są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dot. Przedmiaru poz. 26: zawór pływakowy kątowy o połączeniach – jak ma odbywać się sterowanie jego pracą ? brak jakichkolwiek wytycznych dot. sterowania.

Pytanie nr 3

Dot. Przedmiaru poz. 28: przepustnica elektryczna – co z podłączeniem elektrycznym oraz jej sterowaniem ? Brak wytycznych w dokumentacji co sposobu sterowania oraz brak informacji dot. zasilania elektrycznego.

Pytanie nr 4

Dot. Przedmiaru poz. 30: zawór zwrotny przepustnica odcinająca ze wskaźnikiem położenia – jaka dokładniej to ma być przepustnica oraz jak ma być sterowana. Czy sygnał o jej położeniu ma być przesyłany dalej ? Jeśli tak to w jaki sposób ?

Pytanie nr 5

Przedmiar poz. 31 elektroniczny sygnalizator poziomu wody w zbiorniku z trzema sondami – sposób zasilania oraz sterowania ?

Odpowiedź na pytania nr 2, 3, 4, 5

Podłączenia zaworów do tablicy rozdzielczej elektrycznej według instrukcji montażu urządzenia zamieszczonej przy zakupie - wykonuje elektryk Inwestora.

Jeżeli będzie potrzebny projekt elektryczny podłączenia do tablicy elektrycznej, to Inwestor powinien zlecić wykonanie projektu projektantowi instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 6

Co ze zdemontowanymi rurami, hydrantami itd.? Przechodzą na rzecz Inwestora czy są do dyspozycji Wykonawcy ?

Odpowiedź

Zdemontowane urządzenia jak; rury, hydranty itp. są do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek usunięcia i wywiezienia z terenu posesji na własny koszt zdemontowanych urządzeń, rur, hydrantów itp., powstałych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

